

清单（第一批）

序号	施工内容	单位	数量	备注及工艺材料说明
1	地板砖修复	m ²	1	参照院内现有瓷砖，将原有的损坏瓷砖拆除，成品保护，清理，重新铺设粘贴（胶贴），填缝，保洁。
2	室内墙体涂料粉刷	m ²	1	将原有的发黄、起粉、鼓包、渗透、脱落墙体涂料铲除，成品保护，并进行打底修复，打磨，上漆，保
3	室外墙体涂料粉刷	m ²	1	将原有的发黄、起粉、鼓包、渗透、脱落墙体涂料铲除，成品保护，落物安全保护，并进行修复，打磨，上漆，保洁。
4	墙体防水补漏	m ²	1	根据漏水情况进行专项诊治，并进行漏水观察。
5	普通铝扣板(300*300mm)	m ²	1	参照院内现有生锈、渗透、腐蚀、脱落铝扣板拆除，并进行修复
6	普通铝扣板(600*600mm)	m ²	1	参照院内现有生锈、渗透、腐蚀、脱落铝扣板拆除，并进行修复
7	石膏板平空吊顶(单层,不可上人型)	m ²	1	对破损部位进行切除，成品保护，恢复（龙骨，石膏板），腻子层恢复，打磨，上漆，保洁。
8	石膏板平面吊顶(双层,可上人型,加强型龙骨)	m ²	1	对破损部位进行切除，成品保护，恢复（龙骨，石膏板），腻子层恢复，打磨，上漆，保洁。
9	室内隔墙（12墙）	m ²	1	红砖、灰砂砖或轻体砖，砌墙及批荡找平
10	室内隔墙（18墙）	m ²	1	红砖、灰砂砖或轻体砖，砌墙及批荡找平
11	室内隔墙（24墙）	m ²	1	红砖、灰砂砖或轻体砖，砌墙及批荡找平
12	室内埃特板隔板	m ²	1	双面,轻钢龙骨
13	病房门（子母门）	套	1	参照院内现有房门，含拆装费。门宽1260mm，高2250mm，双叶
14	病房门框	套	1	拆除，安装，打胶，保洁
15	病房卫生间大理石洗手台(1m ² 起计算)	套	1	大理石、陶瓷材质，含拆装费
16	公共卫生间大理石洗手台(1m ² 起计算)	套	1	拆除，安装，打胶，保洁
17	单个一体洗手台(陶瓷柱盆,宽度在50cm以内)	套	1	拆除，安装，打胶，保洁
18	走廊或病区地胶	m ²	1	含拆装费
19	墙砖修复	m ²	1	参照院内现有瓷砖，将原有的损坏脱落瓷砖拆除，重新铺设粘贴（胶贴）
20	玻璃门(钢化玻璃厚12mm)	m ²	1	拆除，安装，打胶，保洁
21	地弹簧更换	套	1	拆除，安装，灌浆，保洁
22	病房厕所玻璃门	樘	1	拆除，安装，打胶，保洁
23	不锈钢封板门	m ²	1	1mm不锈钢方管（304）及不锈钢板（304）制作，含安装
24	铝合金隔断(固定)	m ²	1	1.4mm铝合金板及框架，含安装（如有门另算）
25	铝合金隔断(推立)	m ²	1	1.4mm铝合金板及框架，含安装（如有门另算）
26	不锈钢防盗网	m ²	1	1mm不锈钢方管（304）及不锈钢圆管（304）制作，含安装
27	镀锌管防盗网	m ²	1	含安装，保洁
28	铝合金防盗网	m ²	1	1.4铝合金型材，含安装
29	纱窗	m ²	1	0.8mm金刚纱网，含框架。含制作安装。
30	铝合金玻璃推拉门	m ²	1	1.4mm铝合金框架及5mm普通玻璃，含安装
31	铝合金玻璃窗	m ²	1	1.4mm铝合金框架及5mm普通玻璃，含安装
32	铝塑板墙板	m ²	1	3mm铝塑板制作，含安装
33	防火门	套	1	常规防火门。（如需定制价格另议），含安装
34	水泥板隔墙	m ²	1	轻钢龙骨工艺，（抹腻子，粉刷价格另算），含安装
35	减速带	m	1	（材质：橡胶）3.5cm高，1m长，33cm宽（常规款），含拆旧安新，切割清理地面残留钉
36	雨水井盖	个	1	含安装，保洁
37	污水井盖	个	1	含安装，保洁
38	方形井盖	个	1	含安装，保洁
39	内科楼墙体水龙头	个	1	含拆装，保洁
40	厕所水箱	个	1	含拆装，保洁
41	厕所疏通	个	1	保通5天
42	厕所坐便器更换	个	1	拆除，搬运，安装，打胶，保洁
43	公共厕所隔板	m ²	1	成品保护，拆除，新换板材安装以及配件及锁具安装，保洁
44	路面公共画线	米	1	含材料费，保洁
45	铁皮围挡	m ²	1	根据场景需求制作，安装，保洁。
46	铁皮拆除	m ²	1	拆除，搬运，清理（地面残留钉切割）
47	铁皮棚搭建	m ²	1	含安装，材料，保洁
48	治疗柜制作	m ²	1	含安装，材料，保洁
49	小便池电磁阀更换	个	1	含打胶，拆除，及电路检查。

编制注明：此报价表仅作为参考，如有出入，均以施工场地实际情况与施工要求为准。